

LEGENDA:

- Ściany istniejące
- Otwory do zamurowania
- Ściany do wyburzenia
- Projektowane posadzki

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1	Magazyn czsopism	15,77 m^2	pos. ceramiczna
2	Komunikacja	14,76 m^2	pos. ceramiczna
3	Korytarz	47,95 m^2	pos. ceramiczna
4	Czytelnia / kafejka internetowa	44,55 m^2	pos. ceramiczna
5	Wypożyczalnia	17,79 m^2	istn. terakota
6	Magazyn księgozbioru	17,51 m^2	pos. ceramiczna
7	Magazyn księgozbioru	44,12 m^2	pos. ceramiczna

RAZEM = 202,45 m^2

Uwagi:
- W pomieszczeniach nr: 1,3,4,5,6,7 należy wykonać sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12mm na stelażu stalowym, systemowym. Przewody instalacji elektrycznej nie wkuwać w strop lecz ukryć pod płytami GK.
- Wysokość pomieszczeń w stanie wykończonym = 3,5m.

Jednostka Projektowania:

APP

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
MARIAN BAŁANDA

ul.Sienkiewicza 38/95
39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822-97-47
e-mail: balanda@o2.pl

Temat:	PROJEKT BUDOWLANY	Data: 2010-(
Obiekt Adres:	**REMONT POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ** ul. Paderewskiego 4, 37-400 Nisko	Nr rys **1a**
Rysunek:	**PARTER - RZUT POMIESZCZEŃ**	Skala 1:10(
		Branża arch. - bu

Zespół projektowy:	imię i nazwisko	uprawnienia	podpis
Projektant:	Marian Bałanda mgr inż. budownictwa	55/Tbg/88 w zakresie architektury z ogranicz. i konstrukcji budowl. bez ograniczeń	